



WYKONAWCA:
KOBYLARNIA S.A.
MIRBUD S.A.

S11 KOSZALIN - SZCZECINEK ODC. 3 KOSZALIN POŁUDNIE - BOBOLICE

SZEROKOŚĆ OBIEKTU:
47,2 m / 50,4 m



CZAS MONTAŻU
13 DNI / 14 DNI

- Dwa wiadukty ekologiczne WE-41 i WE-45.7.
- Pierwsze w Polsce czteroprzęsłowe, w pełni prefabrykowane wiadukty ekologiczne.
- Obiekty wykonano z prefabrykowanych sklepień, ścian bocznych i ażurowych ścian środkowych systemu **ABM ARCH.**
- Montaż każdego z obiektów o długości ponad 50 m trwał ok. 2 tygodni.
- Dzięki tak szybkiemu montażowi oraz produkcji elementów poza miejscem wznoszenia **czas budowy skrócony jest do minimum.**

