



WYKONAWCA:
TORPOL Sp. z o.o.

🕒
CZAS MONTAŻU:
2 DNI

☀️
ŚWIATŁO POZIOME:
5 - 5,5 m

LINIA KOLEJOWA E20 WARSZAWA - MIŃSK MAZOWIECKI

- Dwa przejścia pod torami w km 0,615 i 7,775.
- Każdy z obiektów składał się z prefabrykowanych elementów systemu **ABM FRAME**.
- Montaż obiektów odbywał się połówkowo, przy zachowaniu ruchu kolejowego.
- Czas montażu każdego z obiektów o długości 10-12,5 wraz ze ścianami oporowymi trwał **2 dni**.
- Dzięki tak szybkiemu montażowi oraz produkcji elementów poza miejscem wznoszenia **czas budowy skrócony jest do minimum**.

