



Wykonawca:
Grupa ZUE S.A.



Czas montażu:
2 DNI / OBIEKT

Światło poziome:
12,5 - 13,5 m

LK 93 TRZEBINIA - OŚWIĘCIM

- Cztery wiadukty kolejowe w km 4+536, 6+938, 16+353 oraz 21+203.
- Każdy z obiektów składał się z prefabrykowanych elementów systemu **ABM FRAME**.
- Zastosowano prefabrykowane ściany oporowe o wysokości ponad 5m.
- Wszystkie obiekty zostały dostosowane do montażu półwkowego przy zachowaniu ruchu kolejowego na jednym z torów.
- Czas montażu każdego obiektu o długości 10-11,5 m wraz ze skrzydłami oporowymi trwał 2 dni.
- Dzięki tak szybkiemu montażowi oraz produkcji elementów poza miejscem wznoszenia **czas budowy skrócony jest do minimum.**

